



## KOSZTORYS OFERTOWY

### NA WYKONANIE CHODNIKA - 2016

Łódź, ul. Kujawska ( odcinek od ul. Lechickiej do ul. Warzywnej )

Długość chodnika: 300 mb.

Przyjęta powierzchnia:  $(250,0 \times 1,5) + (50,0 \times 1,0) = 425 \text{ m}^2$ .

Powierzchnia korytowania pod chodnik obrzeża, krawężniki:  $500 \text{ m}^2$ .

Zakres prac do wykonania:

1) Korytowanie na głębokość 21 cm, wywóz ziemi i gruzu.

$$500 \text{ m}^2 \quad \times \quad 25,00 \text{ zł} \quad = \quad 12.500,00 \text{ zł}$$

2) Ułożenie obrzeży betonowych gr. 8 cm

$$300 \text{ mb} \quad \times \quad 20,00 \text{ zł} \quad = \quad 6.000,00 \text{ zł}$$

3) Ułożenie krawężników

$$300 \text{ mb} \quad \times \quad 60,00 \text{ zł} \quad = \quad 18.000,00 \text{ zł}$$

4) Wykonanie podbudowy gr. 10 cm

$$425 \text{ m}^2 \quad \times \quad 30,00 \text{ zł} \quad = \quad 12.750,00 \text{ zł}$$

5) Ułożenie chodnika z płyt chodnikowych gr. 8 cm

$$425 \text{ m}^2 \quad \times \quad 70,00 \text{ zł} \quad = \quad 29.750,00 \text{ zł}$$

---

---

Razem netto:      79.000,00 zł