

DK2-BPS-III. 3020 9. 275. 1200. 101. 09.

DYREKTOR
Grzegorz Justyński

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT OSŁUGI I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIEZKARŃCAMI
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców

RPW/87444/2016
Data: 2016-04-21

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
Formularz zgłoszeniowy
proponycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
21-04-2016

20-04-2016

Przebiegnięta
22.04.2016

WYKONAWCA
Adam Pasiek

94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
Hu

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. (wpisuje Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi)		Lpz. zat. podpis..... PO275KO
---	--	---

1801

1. Tytuł zadania (do 15 wyrazów)

" Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 91 im. L. Teligi w Łodzi"

2. Lokalizacja zadania (numer działki, rodzaj własności i nazwę osiedla, do którego należy dana działka można sprawdzić na mapce dostępnej przez link na stronie www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017)

Realizacja zgłaszanego zadania nastąpi na terenie własności gminy Łódź, administrowanym przez Szkołę Podstawową nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi przy ul. Marcina Kasprzaka 45 na terenie osiedla Koziny w obrębie terytorialnym P-07 oznaczonym w rejestrze gruntów jako działka nr nr 262/1, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10 i 262/11.

3. Rodzaj zgłaszanego zadania:

PONADOSIEDŁOWE

OSIEDŁOWE (wpisz poniżej nazwę osiedla)

.....KOZINY.....

(w przypadku braku nazwy osiedla uzupełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi)

4. Krótki opis zadania:

Nasza propozycja zadania to modernizacja ogrodzenia terenu szkoły na bazie istniejącej podmurówki z wymianą wszystkich przęseł ogrodzeniowych, 2 bram i furtki. Istniejące ogrodzenie to stalowe przęsła wypełnione siatką umieszczone na podmurówce o szerokości ok. 20 cm. Wysokość całkowita ogrodzenia to ok. 2 m (1,5 m przęsło i 0,5 m podmurówka). Szerokość przęsła to ok. 2,5 m do 3,0 m. Wg szacunkowych wyliczeń, aby ogrodzić teren naszej szkoły potrzeba ok. 110 sztuk nowych przęseł stalowych o szerokości 3 m lub ok. 165 o szerokości 2 m. Do wymiany kwalifikują się także tzw. piłkochwyty zabezpieczające okna budynku mieszkalnego stojącego wzdłuż południowo/zachodniej strony ogrodzenia boiska do piłki nożnej. W założeniu przewidujemy wymianę 2 bram (jedna od strony ul. Górnej, a druga od ulicy Kasprzaka). Brama ze szlabanem od strony ul. Kasprzaka byłaby automatycznie sterowana. Druga brama standardowa, dwuczłonowa. Spełnia ona także zadania związane z ochroną ppoż i bhp (droga ewakuacyjna). Wymiany wymaga także dotychczasowa furtka. Wszystkie elementy ogrodzenia będą miały bezpieczne zakończenia górnych prętów przęseł i zostaną pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze pasującym do budynku i otoczenia.

5. Szacunkowe koszty brutto zadania:

Składowe części zadania	Koszty szacunkowe
Projekt, kosztorys, nadzór budowlany i odbiór techniczny	17.500,00zł
Prace przygotowawcze (demontaż)	11.800,00zł
Prace budowlane (podmurówka)	23.500,00zł
Zakup i transport przęseł, bram, furtki, słupków i pilkochwytów	50.000,00zł
Montaż w/w sprzętów	22.000,00zł
Prace końcowe i porządkowe	3.000,00zł
ŁĄCZNIE:	127.800,00 zł